

VIII.

IX.

ELEKTROINŠTALÁCIA SVIETIDIEL HALY
1020 VIII. a IX. LOĎ

LEGENDA:

- SVIETIDLO LED S DALI
- SVIETIDLO S FUNKCIOU NÚDZOVÉHO OSVETLENIA
- KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ
- SPÍNAČ OSVETLENIA
- VEDENIE STÚPAJÚCE
- ROZVÁDZAČ
- KÁBEL 5 - ŽILOVÝ TU: CYKY - J 5 × 4; 2,5
- KÁBEL 2 - ŽILOVÝ TU: CYKY - O 2 × 2,5

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

ROZVODNÁ SIEŤ 3+PEN, 50 Hz, 230/400V, TN-S
KÁBELÁŽ BUDE UCHYTENÁ O NOSNÚ KOŠTRUKCIU BUDOVY.

WL_RSDA101_101	CYKY – J 5 x 4 mm^2	20 m
WL_RSDA101_102	CYKY – J 5 x 4 mm^2	40 m
WL_RSDA101_103	CYKY – J 5 x 4 mm^2	45 m
WL_RSDA101_104	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	59 m
WL_RSDA101_105	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	52 m
WL_RSDA101_106	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	59 m
WL_RSDA101_107	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	48 m
WL_RSDA101_108	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	48 m
WL_RSDA101_109	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	48 m
WL_RSDA101_110	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	48 m
WL_RSDA101_111	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	45 m
WL_RSDA101_112	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	45 m
WL_RSDA101_113	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	45 m
WL_RSDA101_114	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	45 m
WD_RSDA101_101	CYKY – O 2 x 2,5 mm^2	270 m
WD_RSDA101_102	CYKY – O 2 x 2,5 mm^2	265 m
WD_RSDA101_103	CYKY – O 2 x 2,5 mm^2	237 m

STUPEŇ PROJEKTU: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Poz.	Názov - rozmery	Objednávacie číslo	Výrobca
Vchádza do zostav		Zákazník	ZOSTAV s.r.o.
Index zmeny	Počet zmeny	Dátum zmeny	Podpis overoval
Vypracoval	Maroš Anderak, Ing. 19.05.2021		
Číslo osved.			
Schválil	ING. MIHÓ		
Číslo osved.	009/2/2017-EZ-P-E2-A		
Technolog			
Názov	OPRAVA LOK. SKRIN Objekt 1020 - VIII a IX. loď		

Jedn.	Množ.	Pozn.	
Formát	A3+	Mierka	N
Celk. hmotnosť	kg		
Sposob zobrazenia			
Poznámka			
Starý výkres			
ES-728-1-1		List	1

A3.2